


Dipartimento di Prevenzione

Direttore: Dott. Giuseppe De Angelis
U.O.C. Progetti Abitabilità e Acque Potabili
 Direttore Dott. Stefano Marzani
 Via del Casale de Merode n. 8 - 00147 Roma
 Tel. 06 51007514/7604 Fax 0651009032
 e-mail: interzonale.paap@aslroma2.it
 pec: paap@pec.aslroma2.it

ASL ROMA 2
UOC PROGETTI ABITABILITA' E ACQUE POTABILI
Protocollo ESTERNO In USCITA (documento Inviato)
0031797/2023
16/02/2023 12:44:23

Al Ministero delle Infrastrutture e della
 Mobilità Sostenibili
 Provveditorato Interregionale per le
 Opere Pubbliche
 per il Lazio l'Abruzzo e la Sardegna
 Sede Centrale di Roma
 Via Monzambano 10
 00185 Roma
 oop.lazio-uff3@pec.mit.gov.it

Oggetto: parere igienico-sanitario su progetto di realizzazione di un container ad uso sperimentale presso l'edificio C43 del Centro Ricerche ENEA Casaccia, in via Anguillarese 301 - Roma. CdS n. 693.

Amministrazione proponente: ENEA – Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

In relazione alla Vs. nota n. 0044682 di Prot. 693 del 27/12/2022, pervenuta a questo Servizio in pari data e protocollata al n. 0248372/2022, visti la documentazione allegata, la relazione tecnico-illustrativa e gli elaborati grafici, si esprime parere igienico-sanitario favorevole, senza pregiudizio sulla normativa specifica di settore, all'intervento in oggetto, alle seguenti condizioni:

- 1) l'approvvigionamento idrico per il consumo umano dovrà avvenire mediante allaccio all'acquedotto cittadino. Le reti idriche dovranno essere realizzate con i materiali prescritti dal Decreto 6 aprile 2004 n. 174 del Ministero della Salute;
- 2) l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto provenienti esclusivamente dal servizio igienico del container, dovranno essere assicurati tramite l'allaccio alla più vicina fogna comunale e al relativo impianto di depurazione;



- 3) il servizio igienico dovrà essere provvisto di pavimento e pareti lavabili ed impermeabili, di colonna di scarico munita al piede di pozzetto sifonato formante chiusura idraulica, di canna di esalazione sfociante oltre il piano di copertura;
- 4) il servizio igienico, se sprovvisto di aerazione diretta, dovrà essere dotato di aspirazione meccanica in grado di assicurare un ricambio d'aria non inferiore a 6 volumi ora.

Il Dirigente Medico
Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Baldassarre



Il Direttore U.O.C.

