

**Publiacqua S.p.A**

*Sede legale e Amministrativa*  
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze  
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

*Uffici Commerciali*  
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze  
P.zza Mercatale, 94 – 59100 Prato  
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia  
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno  
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.  
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487  
R.E.A. 514782

*Posta elettronica certificata*  
[protocollo@cert.publiacqua.it](mailto:protocollo@cert.publiacqua.it)



**Publiacqua**

*Spett.le*

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Dipartimento Opere Pubbliche e Politiche Abitative

Provveditorato Interregionale alle OO. PP. Toscana-Marche-Umbria

[oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it)

**Oggetto: A.57371\_25** - Risposta “Protocollo Intesa Stato-Regione Toscana relativo al procedimento di localizzazione opere d'interesse statale per l'accertamento di conformità a prescrizioni e norme, piani urbanistici e edilizi-ex Art. 81 DPR n.616/77 e DPRn. 383/94 e ss.mm. e ii. Progetto principale: per la verifica della conformità urbanistica edilizia del “Progetto definitivo Autostrada A1 MI-NA - Ampliamento alla terza corsia tratto: Firenze Nord – Firenze sud - N° 11 interventi esterni al nastro autostradale ricadenti nel territorio fiorentino . Progetti argomento della Conferenza: 02 - Pista Ciclopedonale - nell’area di Certosa; 04 - Adeguamento SS Cassia - area Certosa; 07 - Mantenimento viabilità provvisoria accesso cava di Monteripaldi da cantiere C7; Istante: Società Autostrade per l’Italia S.p.A. (Concessionaria ANAS) – RUP: Ing. Federico de Socio; Attiva Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona.”

In relazione a quanto in oggetto, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, si allegano alla presente le planimetrie dei sottoservizi presenti nelle zone oggetto d’intervento.

Si comunica che gli oneri per lo spostamento delle infrastrutture idriche e fognarie, nonché degli eventuali allacciamenti d’utenza, sono interamente a carico del soggetto proponente. La progettazione, la realizzazione e la direzione lavori delle opere possono essere eseguiti:

- a cura e onere del Soggetto proponente precisando che la progettazione dovrà essere conforme alle specifiche tecniche allegate alla presente e successivamente sottoposta all’approvazione di Publiacqua S.p.A.;
- a cura del Gestore con oneri a completo carico del soggetto proponente.

In entrambi i casi la realizzazione delle opere sarà regolamentata da apposita convenzione e il trasferimento delle stesse sarà formalizzato come disposto dall’art.19 e seguenti del Disciplinare Tecnico dell’Autorità Idrica Toscana, approvato con Delibera Assembleare n° 3/2019. Si precisa che nel primo caso sono di competenza esclusiva di Publiacqua S.p.A., con oneri a carico del soggetto proponente, le seguenti attività: assistenza al collaudo di tenuta idraulica e alta sorveglianza sulle opere fognarie.

Per il prosieguo della pratica e per la redazione del preventivo delle opere da porre a carico del soggetto proponente ci dovrà essere trasmesso il progetto esecutivo delle opere idriche e fognarie, compreso lo smaltimento delle acque meteoriche, che recepisca le prescrizioni di cui sopra. La presente attestazione di adeguatezza delle infrastrutture di acquedotto e fognatura ha validità 180 giorni.

Se interessati da un'eventuale modifica della quota del piano stradale/calpestio, si prescrive di rialzare tutti i chiusini di acquedotto e fognatura che dovranno essere riportati alla nuova quota di progetto. Nel caso di eventuali interventi per l'apposizione di segnaletica verticale si precisa che la tipologia di fondazione non dovrà mai sovrapporsi alle infrastrutture del S.I.I. e dovrà mantenere una distanza non inferiore a 1,00 m. dalla tangente delle condotte del S.I.I. Ugualmente per la messa a dimora di nuove alberature, le stesse dovranno essere piantumate a una distanza non inferiore a 3,00 mt dall'asse della condotta idrica e/o fognaria. Nella fase esecutiva delle opere dovrà essere adottata particolare cautela nel realizzare eventuali plinti di fondazione per segnaletica verticale e/o simile in corrispondenza di marciapiedi e/o prospicienti n. civici per la possibile presenza di allacciamenti d'utenza.

Si precisa infine che il raffronto e la sovrapposizione planimetrica delle infrastrutture del S.I.I. alle tavole di progetto non è del tutto attendibile, sia per la mancanza di riferimenti per il perfetto posizionamento delle opere, sia per la stessa attendibilità del GIS aziendale che non certifica, né garantisce inequivocabilmente, la posizione delle infrastrutture del S.I.I.; pertanto, prima delle successive fasi progettuali e comunque prima dell'inizio dei lavori, si chiede che l'Appaltatore effettui ulteriori verifiche con indagini dirette e d'intesa con l'Unità Operativa di zona del Gestore interessata dalle lavorazioni.

Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni è possibile contattare *Ing. Filippo Bertini* al numero 055-6862627, oppure inviare una mail all'indirizzo [interventiurbanistici@publiacqua.it](mailto:interventiurbanistici@publiacqua.it). Distinti saluti.

*Allegati:*

- *Disciplinare tecnico acquedotto;*
- *Disciplinare tecnico fognatura;*
- *Sottoservizi GIS - Cassia tratto 1;*
- *Sottoservizi GIS - Cassia tratto 2;*
- *Sottoservizi GIS - Cassia tratto 3;*
- *Sottoservizi GIS - Cassia tratto 4;*
- *Sottoservizi GIS - Ciclopista tratta A;*
- *Sottoservizi GIS - Ciclopista tratta B;*
- *Sottoservizi GIS - Ciclopista tratta C-1;*
- *Sottoservizi GIS - Ciclopista tratta C-2;*
- *Sottoservizi GIS - Viabilità C7 - Tratto 1;*
- *Sottoservizi GIS - Viabilità C7 - Tratto 2.*